

OBRA: EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS LEASE VIVIENDA MULTIFAMILIAR

Ubicación: Prof. Manuel Riquelme c/ Cecilio Da Silva Lovera, Barrio Las Lomas, Asunción

Propietario: ADESA E.A.S.

Domicilio: Federación Rusa entre Río Acaray y Avda. Gral. José de San Martín

Profesional: Ing. Gustavo Alberto Ynsfrán Florentín

Domicilio: Río de Janeiro 1418

Patente Prof. N°: 010-0036927

Cta. Cte. Ctrial. N°: N°15-0411-27

Sup. del terreno: 648,20 m²

Sup. a construir: 1940,08 m²

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unlt. (Gs.)	P.Total (Gs.)	P. por Rbros
1	TRABAJOS PRELIMINARES					49.690.872
	Limpieza y desbroce de terreno	m2	648,20	8.124	5.266.217	
	Demolición	gl	1,00	20.807.420	20.807.420	
	Vallado perimetral, altura 2m	m2	42,00	51.770	2.174.340	
	Obrador 4x12	gl	1,00	10.259.095	10.259.095	
	Cartel de obra	m2	1,00	700.000	700.000	
	Conexión provisoria de energía eléctrica trifásica	gl	1,00	4.650.000	4.650.000	
	Replanteo de obra	m2	648,20	9.000	5.833.800	
2	MOVIMIENTO DE SUELO					3.000.835
	Excavación mecánica y retiro de suelo para fundaciones	m3	82,90	36.200	3.000.835	
3	FUNDACIONES					52.222.144
	Tubulones armados Ho Co 1:3:6. Incl excavación.	m3	48,23	892.300	43.035.986	
	Cabezal de tubulones Ho elab fck: 180 kg/cm2	m3	7,54	1.218.970	9.186.158	
4	ESTRUCTURAS DE HªA					749.051.518
	Fustes	m3	3,07	1.526.950	4.690.790	
	Vigas de fundación Ho elab fck: 180 kg/cm2	m3	22,51	1.339.603	30.154.464	
	Pantallas de cajas de ascensor y escalera Ho elab fck: 180 kg/cm2	m3	95,00	1.542.143	146.503.585	
	Pilares Ho elab fck: 180 kg/cm2	m3	49,00	1.526.950	74.820.550	
	Vigas Ho elab fck: 180 kg/cm2	m3	80,73	1.442.143	116.424.204	
	Losas Ho elab fck: 180 kg/cm2	m3	320,00	1.118.970	358.070.400	
	Escaleras Ho elab fck: 180 kg/cm2	m3	15,00	1.225.835	18.387.525	
5	MAMPOSTERIAS					268.295.336
	Mampostería de elevación 0,15 m. Lad. Comunes	m2	704,00	54.250	38.192.000	
	Mampostería de elevación 0,20 m. Lad. Comunes	m2	3.154,00	66.525	209.819.850	
	Dintel de HªA	ml	251,00	24.200	6.074.200	
	Varillas asentadas con concreto en mampostería	ml	730,50	19.451	14.209.286	
6	 AISLACIONES					51.989.997
	Aislación horiz y vertical. Mezcla c/ hidrof. inorganico y pint. asfáltica	m2	438,30	37.331	16.362.120	
	Aislación de techo plano no transitable c/ membrana asf. 4 mm	m2	180,00	39.501	7.110.268	
	Aislación sanitaria de baños.	m2	482,05	42.000	20.246.100	
	Aislación de techo plano transitable en terraza	m2	209,40	39.501	8.271.509	
7	CONTRAPISOS, PISOS Y ZOCALOS					446.228.944
	Contrapisos de hormigón de cascotes e=5 cm	m2	2.292,10	24.135	55.319.834	
	Carpeta de asiento de pisos e=2 cm	m2	2.292,10	30.347	69.558.359	
	Provision y Colocacion de Piso Porcelanato en Baños	m2	962,40	96.362	89.847.929	
	Provision y Colocacion de Piso Porcelanato en Balcones	m2	343,20	96.362	33.071.438	
	Provision y Colocacion de Piso Porcelanato en Baños	m2	101,70	96.362	9.992.739	
	Terminación cemento llaneado	m2	482,11	96.362	46.457.084	
	Zocalos de poliestireno Reciclado Tipo Santa Lúzia o similar de 7cm	m2	4.922,35	14.945	72.656.521	
	Provision y Colocacion de Deck de WPC, línea TEFE, de 14x2,5x220 cm	m2	97,80	708.845	69.325.041	
8	REVOQUES					284.459.374
	Azotada impermeable c/ hidrófugo inorgánico e=0,5 cm	m2	2.321,00	10.617	24.642.057	
	Revoque exterior c/ hidrófugo	m2	10.617	7.795.278	77.795.278	
	Revoque interior a una capa a la cal e=1,5 cm	m2	3.450,00	34.918	120.467.100	
	Revoque de losas y canalones	m2	1.600,00	38.472	61.554.939	
9	REVESTIMIENTOS / MOLDURAS / RELIEVES					38.301.887
	Revestimiento de azulejos T1. Baños	m2	482,05	72.755	34.926.933	
	Revestimiento de azulejos T2. Servicio Cocina y otros	m2	40,50	72.755	3.374.954	
10	ABERTURAS DE MADERA					120.996.394
	P1 - Puerta principal batiente de cedro tipo placa. Hoja 1,90m x 2,10m. C/ Manijón y cerradura de seguridad	un	24,00	2.548.059	61.153.415	
	P2 - Puerta batiente de cedro tipo placa. 0,70m x 2,10m.	un	27,00	1.097.818	29.641.075	
	P3 - Puerta batiente tipo placa. 0,90m x 2,10m.	un	2,00	2.548.059	5.096.118	
	P4 - Puerta corrediza de cedro tipo placa. 1,35m x 2,10m.	un	8,00	1.552.714	12.421.712	
	P5 - Puerta corrediza de cedro tipo placa. 2,83m x 2,10m.	un	8,00	1.585.509	12.684.073	
11	ABERTURAS DE VIDRIO CRUDO Y MARCO METALICO					174.059.829
	Ventana proyectante 1 hoja - 0,40x0,40m	un	12,00	973.200	11.678.400	
	Ventana corrediza 2 hojas; con uñera - 1,80x1,30m	un	9,00	1.923.919	17.315.271	

	Ventana fija - 0,90x2,30m	un	6,00	1.100.000	6.600.000	
	Puerta ventana 2 hojas batientes - 1,90x2,30m	un	1,00	2.006.162	2.006.162	
	Puerta ventana 1 hoja fija, una hoja pivotante - 4,08x3,57m	un	1,00	4.247.400	4.247.400	
	Ventana fija - 3,60x3,57m	un	1,00	4.127.400	4.127.400	
	Puerta ventana 2 hojas fijas, 2 corredizas - 3,60x3,57m	un	1,00	4.217.400	4.217.400	
	Puerta ventana 2 hojas fijas, 2 corredizas - 3,60x2,30m	un	18,00	3.323.919	59.830.542	
	Puerta ventana 2 hojas fijas, 2 corredizas - 4,08x2,30m	un	8,00	3.589.883	28.719.064	
	Puerta ventana 2 hojas corredizas - 2,30x2,30m	un	10,00	2.936.819	29.368.190	
	Puerta ventana batiente - 0,90x2,30m	un	2,00	1.100.000	2.200.000	
	Puerta ventana batiente - 1,00x2,30m	un	3,00	1.250.000	3.750.000	
12	CARPINTERIA METALICA					99.160.556
	Portón de caños verticales simil madera para acceso vehicular. Incluye automatización	un	1,00	9.810.375	9.810.375	
	Parantes metálicos verticales simil madera - 2,94x0,10m	ml	725,00	100.200	72.645.000	
	Baranda de caños para escalera.	ml	62,00	269.438	16.705.181	
	Puerta Metálica batiente 1,00x2,10m	un	1,00	1.210.400	1.210.400	
	Ventana metálica - 0,80x1,10m	un	5,00	897.000	4.485.000	
	Ventana metálica - 0,50x1,10m	un	20,00	726.000	14.520.000	
	Ventana metálica - 0,40x0,40m	un	6,00	562.000	3.372.000	
13	INSTALACIONES AGUA Y DESAGÜES					480.336.554
	Instalación Sanitaria general - abatecimiento de agua corriente	GL	1,00	124.392.961	124.392.961	
	Instalación Sanitaria general - desagües cloacales y pluviales	GL	1,00	181.304.808	181.304.808	
	Provision y Colocacion de artefactos sanitarios.	GL	1,00	158.169.235	158.169.235	
	Registros Pluviales	un	6,00	305.250	1.831.500	
	Desagües de equipos de AA	un	45,00	325.290	14.638.050	
14	INSTALACIONES ELECTRICAS					476.861.543
	Instalación Eléctrica general - cañerías, cableados y terminales de ctos de luz, tomas, señales debiles, etc. Incl líneas de entrada, tableros, etc. Incluye artefactos de iluminación LED.	GL	1,00	387.475.426	387.475.426	
	Sistema de Portero Eléctrico completo	GL	1,00	45.018.412	45.018.412	
	Suministro y colocacion de Lumiarías en áreas comunes	GL	1,00	44.367.705	44.367.705	
15	PCI					139.141.713
	Sistema hidráulico de combate de incendios completo según plano; sistemas de detección de incendio, paneles, detectores, alarmas, ducteado, cartelería, extintores, baldes, cartelería e iluminación de emergencia	GL	1,00	139.141.713	139.141.713	
16	CIELORRASOS					193.068.320
	Cielorraso de paneles de yeso	m2	952,60	154.200	146.890.920	
	Buñía perimetrales	ml	1.238,00	37.300	46.177.400	
17	PISCINA					17.060.954
	Revoques impermeables c/ hidrofugo (azotada + 2 capas)	m2	91,00	33.518	3.050.138	
	Revestimiento de azulejos p/ pisc. 15x15 cm azul naval	m2	91,00	70.299	6.397.202	
	Contrapisos	m2	36,18	18.411	666.124	
	Piso atérmico (borde de pileta y solarium)	m2	5,28	93.638	494.408	
	Sistema de filtrado. Incluye filtro, accesorios de piscina (skimmer, dr	gl	1,00	6.453.082	6.453.082	
18	PINTURAS					214.062.222
	Pintura al látex interior con enduido en paredes	m2	3.450,00	27.836	96.032.522	
	Pintura al látex interior con enduido en cielorrasos	m2	952,60	29.350	27.958.810	
	Pintura al látex acrílico exterior en paredes (sin enduido)	m2	2.321,00	29.350	68.121.350	
	Lustre de puertas	Un	69,00	238.239	16.438.469	
	Lustre de marcos	Un	69,00	79.871	5.511.071	
19	TRABAJOS DE TERMINACION VARIOS					25.095.274
	Estufa boca 1,00 m. Parrilla enlozada reg. c/ herrajes, campana y tub	gl	1,00	4.690.942	4.690.942	
	Espejos incoloros 4 mm en baños.	m2	23,80	279.353	6.648.601	
	Ducto metálico p/ parrillas h=2,00m	un	1,00	299.936	299.936	
	Canteros de mampostería doble, incluye revoques y aislación interna	ml	60,65	221.860	13.455.795	
20	PAVIMENTOS EXTERIORES					6.533.340
	Pavimento de bloques rectangulares de hormigón prefabricado esp.	m2	61,00	91.230	5.565.030	
	Colocación de pasto en panes. Incl. preparación de terreno y abono	m2	26,23	34.045	968.310	
21	SISTEMAS DEL CONDOMINIO					163.388.219
	Reservorio enterrado de hormigón armado 25.600 lts. Incl. cañerías, accesorios y válvulas de hierro galv., bomba centrífuga	gl	1,00	28.288.000	28.288.000	
	Tanque elevado de hormigón armado 51.400 lts. Incl. accesorios varios y aislación hidrófuga.	gl	1,00	56.797.000	56.797.000	
	Provisión y montaje de ascensor marca Ingersoll Rand, Consignadas en el Presente Plano	un	1,00	78.303.219	78.303.219	
22	LIMPIEZA DE OBRA					21.814.172
	Retiro residuos y otros en contenedores	gl	1,00	14.675.250	14.675.250	
	Limpieza final de obra	gl	1,00	14.675.250	14.675.250	

334 APP

17 OCT 2024

TOTAL GENERAL (GS.) 4.074.819.998

Son guaraníes: Cuatro mil setenta y cuatro millones, ochocientos diecinueve mil novecientos noventa y ocho

ADESA E.A.S.
Ruc 80133023-8
Propietario

Gustavo A. Ynsirán F.
Ingeniero Civil
Profesional

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Dirección Gral. de Desarrollo Urbano
DIRECC. DE OBRAS PARTICULARES
APROBADO

Los Cálculos, Medidas Lineales, Angulares y Superficiales, Consignadas en el Presente Plano son Exclusivamente Responsabilidad del Profesional Firmante.

Exp. N°: APP256/23 Interv. N°: 684768

Resol. N°: 334APP Fecha: 17 OCT 2024

OBRA: EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS LEASE VIVIENDA MULTIFAMILIAR	
Ubicación: Prof. Manuel Riquelme c/ Cecilio Da Silva Lovera, Barrio Las Lomas, Asunción	
Propietario: ADESA E.A.S.	
Domicilio: Federación Rusa entre Río Acaray y Avda. Gral. José de San Martín	
CTA. CTE. CATASTRAL: N°15-0411-27	
Profesional: Ing. Gustavo Ynsfrán	Pat: 010-0036927
Domicilio: Río de Janeiro N° 1418	
Sup Terreno: 648,20 m ²	Cta. Cte. Catastral: 14-0224-31
Superficie a Demoler: 243,02 m ²	Cta. Cte. Ctral.: 14-0224-31

Demoliciones

Descripción	Un	Cant	P.Unitario	P.Total
Desmonte instalación electrica	gl	1.00	3,000,000	3,000,000
Desmonte instalación sanitaria	gl	1.00	3,000,000	3,000,000
Demolición techos	m2	320.06	15,000	4,800,900
Demolición muros de 0,15	m2	258.90	12,000	3,106,800
Demolición muros de 0,20	m2	408.31	12,000	4,899,720
Equipo de seguridad y prevención de accidentes laborales	gl	1.00	2,000,000	2,000,000

20,807,420

Son Gs.: Veinte millones, ochocientos siete mil, cuatrocientos veinte

ADESA E.A.S.
RUC 80133023-8
Propietario

Gustavo A. Ynsfrán R.
Ingeniero Civil
Profesional

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Dirección Gral. de Desarrollo Urbano
DIRECC. DE OBRAS PARTICULARES
APROBADO

Los Cálculos, Medidas Lineales, Angulares y Superficiales, Consignadas en el Presente Plano son Exclusivamente Responsabilidad del Profesional Firmante.

Exd. N°: A08256/23

N° 684768

Resol. N° 334 A08

17 OCT 2024