

Asunción, 18 de septiembre de 2023

Sra. Andrea Ocampo

Presente.-

A continuación, presento el presupuesto del desarrollo ejecutivo de **un edificio multifamiliar** en la ciudad de Asunción.

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

- **Ubicación del Terreno:** Concejal Vargas Esq. 4 de Julio
- **Cuenta Catastral:** 14-502-04
- **Área total del terreno:** 469 m2
- **Área a utilizar:** 2.624 m2
- **Zona de regulación:** AR 3 (Área residencial de alta densidad)

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Tipología de edificio:

- Edificio Multifamiliar - Hasta cinco pisos (a definir con el cliente).
 - Módulos de departamentos de 2 a 3 habitaciones.
 - Áreas verdes/Jardinería. ● Estacionamiento.
-

DESARROLLO EJECUTIVO ARQUITECTÓNICO

Entregables:

Arquitectura

NOTA: SON NUEVE PLANTAS / 4 PLANTAS TIPO

- SUBSUELO
- PLANTA BAJA
- PANTA TIPO 1- 6
- TERRAZA

- Plano ejecutivo de arquitectura (nivel 1 al nivel 6 incluye sub suelo)
- Plantas equipadas/mobiliadas (nivel 1 al nivel 6 incluye subsuelo)
- Plano de replanteo de pisos (nivel 1 al nivel 6 incluye subsuelo)
- Corte transversal (2 unidades)

- Corte longitudinal (2 unidades)
- Fachadas (4 unidades)

Detalles

- Planos técnicos - detalle de placard ● Planos técnicos - detalle de cocinas
- Planos técnicos - detalle de aberturas puertas
- Planos técnicos - detalle de aberturas ventanas
- Detalle de baños (azulejos)
- Detalle de espejos
- Plano de cielorraso.
- Planilla y cómputo de aberturas de vidrio, de madera y metálicas.
- Planilla y cómputo de acabados de pintura.
- Planilla y cómputo de revestimientos.
- Planilla y cómputo de artefactos de iluminación.
- Detalle de mesadas (mesada baño y cocina) del nivel 1 al 6

Equipamiento departamento modelo

- Desarrollo plano modelo equipado e iluminado

Maqueta de estudio 3D YA TENEMOS QUIEN HAGA

- Desarrollo del volumen en modelo sketchup
- Entrega de 4 imágenes para publicidad y venta de departamentos (renders profesionales)

Aire Acondicionado – YA TENEMOS INGE., COORDINAR CON SUS PLANOS

- Desarrollo de proyecto del sistema de climatización y ventilación mecánica ● Dimensionamiento de equipos.
- Selección de modelos de equipos según preferencia del cliente, de no contar con el mismo la selección quedará a criterio del proyectista.
- Ubicación de equipos interiores y exteriores con la descripción de sus potencias correspondientes en cada ambiente.
- Especificaciones técnicas de los equipos sugeridos.
- Dimensionamiento de conductos y rejillas.
- Trazado de cañerías de cobre y drenaje.
- Planilla de cálculos métricos.
- Planos digitalizados

Plantas de instalaciones: SARTORIO Y ARQ DOLDAN. COORDINAR CON SUS PLANOS

Instalaciones hidrosanitarias: agua corriente, desagüe cloacal, desagüe pluvial.

- Planos de instalación Agua Corriente, fría y caliente.
- Planos de instalación del Desagüe Cloacal.
- Planos de instalación del Desagüe Pluvial.
- Cálculo de tanque de reserva de agua corriente y detalle de instalación.

- e) Cálculo de motobombas.
- f) Especificaciones técnicas.
- g) Planilla de cómputo métrico de las especialidades.

Instalaciones eléctricas y señales débiles – MARIO ROLON, COORDINAR CON SUS PLANOS

- a) Proyecto eléctrico de ductos, circuitos, cableados y acotado - Diagrama unifilar con cuadro de carga, cálculo de transformador y generador, sistema de puesta a tierra y pararrayos.
- b) Especificaciones técnicas y recomendaciones para la ejecución.
- c) Cómputo métrico de materiales.
- d) Señales débiles: Datos, TV Portero y eléctrico
- e) Proyecto de CCTV (ducteado y bocas).
- f) Proyecto de Protección contra incendio electrónico: ductos y bocas.

Readecuaciones de PCI según requerimientos 3.800.000 GS. IVA INCL. de la municipalidad al proyecto in situ

- a) Proyecto eléctrico de ductos, circuitos, cableados y acotado
- b) Especificaciones técnicas y recomendaciones para la ejecución.

VERIFICAR PILARIZACION CON CALCULISTA DEL EDIFICIO

FORMATO DE ENTREGA

- Planos en formato PDF y en DWG.
- Planos impresos en escala a definir con el cliente.

PLAZO DE EJECUCIÓN – TENEMOS DOS MESES

- Entrega de informes quincenales de avance de trabajo hasta la entrega final.
- Plazo para ejecución de planos y correcciones - 45 días ● Entrega final - 75 días hábiles.

Agradeciendo la confianza
Atentamente.

ARQ. ANDREA RAMIREZ – ARQ. ANTONELLA ARANDA